

Утверждаю:



2019 г.

**Дефектная ведомость**

на выполнение работ по благоустройству

"Проектирование благоустройства на территории ТСЖ «Красногеройская, 60»"

Согласно проекту № 70-17/19-03-СПЗОУ


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Очистка поверхности асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи щетками	1 м2	6000
2	Демонтаж бортовых камней бетонных дорожных БР100.30.15 с порузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 17 км	пог.м.	71
3	Демонтаж бортовых камней бетонных тротуарных БР100.20.8 с порузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 17 км	пог.м.	75
4	Установка бортовых камней бетонных дорожных БР100.30.15	пог.м.	74
5	Установка бортовых камней бетонных дорожных БР100.20.8	пог.м.	135
6	Разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров толщ. 5 см с порузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 17 км	1 м2	400
7	Разборка асфальтобетонного покрытия дороги толщ. 5 см с порузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 17 км	1 м2	500
8	Устройство щебеночного основания тротуара толщ. 10 см	1 м2	400
9	Устройство щебеночного основания дороги толщ. 15 см	1 м2	500
10	Наращивание горловин колодцев в один ряд h=6,5 см из кирпича	1 м3	0.05
11	Розлив вяжущих материалов	1 м2	6360
12	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси толщ. 4 см	1 м2	500
13	Устройство покрытия дороги толщ. 6 см из асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки II	1 м2	5792,3
14	Устройство покрытия тротуаров толщ. 4 см из асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки II	1 м2	568

1	2	3	4
15	Новый тротуар S= 150 м2		
1 вариант			
15.1.1	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 10 см	1 м2	150
15.1.2	Устройство основания из щебня толщ. 15 см		
15.1.3	Устройство покрытия толщ. 4 см из асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки П		
2 вариант			
15.2.1	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси толщ. 15 см	1 м2	150
15.2.2	Устройство основания из цементно-песчаной смеси толщ. 5 см		
15.2.3	Укладка покрытия из брусчатки "Кирпичик" толщ. 60 мм		
16	Баскетбольная площадка S=246,5м2		
1 вариант			
16.1.1	Разработка грунта толщ. 30 см с порузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 17 км	1 м2	246,5
16.1.2	Уплотнение основания катками		
16.1.3	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 10 см		
16.1.4	Устройство основания из щебня толщ. 10 см		
16.1.5	Устройство бетонного основания толщ. 10 см с армированием сеткой 100x100x5 мм		
16.1.6	Устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 1 см		
2 вариант			
16.2.1	Разработка грунта толщ. 30 см с порузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 17 км	1 м2	246,5
16.2.2	Уплотнение основания катками		
16.2.3	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 10 см		
16.2.4	Устройство основания из щебня толщ. 15 см		



1	2	3	4
16.2.5	Устройство покрытия толщ. 5 см из асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки II		
16.2.6	Устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 1 см		
17	Детская площадка игровая S=150м2		
1 вариант			
17.1.1	Разработка грунта толщ. 30 см с порузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 17 км	1 м2	150
17.1.2	Уплотнение основания катками		
17.1.3	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 10 см		
17.1.4	Устройство основания из щебня толщ. 10 см		
17.1.5	Устройство бетонного основания толщ. 10 см с армированием сеткой 100x100x5 мм		
17.1.6	Устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 1 см		
2 вариант			
17.2.1	Разработка грунта толщ. 30 см с порузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 17 км	1 м2	150
17.2.2	Уплотнение основания катками		
17.2.3	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 10 см		
17.2.4	Устройство основания из щебня толщ. 15 см		
17.2.5	Устройство покрытия толщ. 5 см из асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки II		
17.2.6	Устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 1 см		
18	Беговая дорожка S=142 м2		
18.1	Разработка грунта толщ. 30 см с порузкой на автомобили-самосвалы и вывозом до 17 км		83
18.2	Уплотнение основания катками		
18.3	Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 10 см		

1	2	3	4
18.4	Устройство основания из щебня толщ. 15 см	1 м2	142
18.5	Устройство покрытия толщ. 5 см из асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки II		
18.6	Устройство покрытия из резиновой крошки толщ. 1 см		
19	Демонтаж/монтаж баскетбольных щитов	шт	2
20	Установка баскетбольных щитов	шт	2
21	Демонтаж столбов светильников с переносом на 1,5 метров	шт	2
22	Установка столбов светильников	шт	2
23	Пусконаладочные электромонтажные работы по светильникам	шт	2
24	Автостоянка S=266 м2		
24,1	Устройство покрытия на автостоянке толщ. 5 см из асфальтобетонной смеси мелкозернистой тип Б марки II	1 м2	266
24,2	Розлив вяжущих материалов		
24,3	Очистка поверхности асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи щетками		

Дата	Ф.И.О.	Подпись
12.12.19	Афанасьев	
	Меев С.Н.	