

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Проектирование благоустройства на территории ТСЖ "Красногорская, 60 "
(наименование стройки)

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Выполнение работ по благоустройству
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость от 01.12.2019г. Согласно проекта №70-17/19-03-СПЗОУ.
Сметная стоимость 7 331 965,00 тыс. руб.
строительных работ 6082,901 тыс. руб.
монтажных работ 27,072 тыс. руб.
Средства на оплату труда 287,709 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1332,61 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Ремонт дорожного полотна 500м2																	
1	ТЕР27-03-009-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-009-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,62; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (11732 руб.): 142% от ФОТ (8262 руб.) СП (7849 руб.): 95% от ФОТ (8262 руб.)	100 м2	5 500 / 100	1361,98	36,74	1312,95	60,75		6810	184	6565	304	4,0135	20,07		
2	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-01-043 3 квартал 2019 г. ЭМ=7,65; ЗПМ=16,93 НР (322 руб.): 100% от ФОТ (322 руб.) СП (193 руб.): 60% от ФОТ (322 руб.)	1 т груза	45 500*0,05*1,8	3,74		3,74	0,42		168		168	19				
3	ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-1 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=10,66; ЗПМ=16,93 НР (10617 руб.): 104% от ФОТ (10209 руб.) СП (6125 руб.): 60% от ФОТ (10209 руб.)	100 м	0,71 71 / 100	1296,06	727,61	568,45	121,48		920	517	403	86	78,499	55,73		
4	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-01-003 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,5; ЗПМ=16,93 НР (305 руб.): 100% от ФОТ (305 руб.) СП (183 руб.): 60% от ФОТ (305 руб.)	1 т груза	7,1 71*100/1000	9,72	1,49	8,23	1,05		69	11	58	7	0,1633	1,16		
5	ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-02-003 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,5; ЗПМ=16,93 НР (305 руб.): 100% от ФОТ (305 руб.) СП (183 руб.): 60% от ФОТ (305 руб.)	1 т груза	7,1 71*100/1000	9,72	1,49	8,23	1,05		69	11	58	7	0,1633	1,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТСЦпг-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-017 3 квартал 2019 г. ЭМ=8,3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	52,1 45+7,7	19,44		19,44			1013		1013				
7	ТЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см²): однослойных 4 697,43 = 44 376,12 - 15 x 195,68 - 189 x 194,41 (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-005-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,09; ЗПМ=16,93; МАТ=13,34 НР (14642 руб.): 142% от ФОТ (10311 руб.) СП (9795 руб.): 95% от ФОТ (10311 руб.)	1000 м2 основания	0,5 500 / 1000	5973,47	375,79	5482,49	842,46		2987	188	2741	421	42,8835	21,44	
8	ТЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (Районный к-т 15%; МАТ=0; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр66-22-1 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,35; МАТ=5,78 НР (878 руб.): 108% от ФОТ (813 руб.) СП (553 руб.): 68% от ФОТ (813 руб.)	1 люк	1	60,55	47,69	12,86			61	48	13		5,2065	5,21	
9	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Розлив вяжущих материалов (Районный к-т 15%; МАТ=0; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2019 г. ЭМ-ЗПМ=9,03; ЗПМ=16,93; МАТ=6,16 НР (72 руб.): 142% от ФОТ (51 руб.) СП (48 руб.): 95% от ФОТ (51 руб.)	1 т	0,35 0,7*500/1000	49,83		49,83	9,17		17		17	3			
10	ТЕРр68-10-1 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона 3 006,11 = 41 538,62 - 101 x 381,51 (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-10-1 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,89; ЗПМ=16,93; МАТ=9,63 НР (3135 руб.): 104% от ФОТ (3014 руб.) СП (1808 руб.): 60% от ФОТ (3014 руб.)	100 т смеси	0,2 (500*0,04) / 100	3836,19	361,32	3433,57	529,53		767	72	687	106	34,4885	6,9	
11	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 777,10 = 5 064,19 - 5,9 x 720,49 - 0,06 x 603,35 (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,8; ЗПМ=16,93; МАТ=5,07 НР (14328 руб.): 142% от ФОТ (10090 руб.) СП (9586 руб.): 95% от ФОТ (10090 руб.)	100 м бортового камня	0,74 74 / 100	991,88	793,86	99,79	11,8		734	587	74	9	87,492	64,74	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										13615	1618	11797	962		176,41	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										116427	27393	86777	16289		176,41	
Накладные расходы										56336						
Сметная прибыль										36324						
Итого по разделу 1 Ремонт дорожного полотна 500м2 :																
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)										152857					106,25	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										4018						
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18)										41451					2,32	62,63
Перевозка грузов автотранспортом										8408						
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.16.2)										2353					5,21	
Итого										209087					176,41	
Итого по разделу 1 Ремонт дорожного полотна 500м2										209087					176,41	
Раздел 2. Материалы в текущих ценах										209087					176,41	
12		Щебень фракции 40-70 МАТ=1350,00/1,2 (Районный к-т 15%; заготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	тн	158,1 (7,5+94,5)*1,55	1147,5 1360,00/1,2					181420						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13		Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 МАТ=8,50/1,2 (Районный к-т 15%; завоготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	шт	25,65 0,05*513	7,22 8,50/1,2					185						
14		Раствор М100 МАТ=2350,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	м3	0,03	1997,5 2350,00/1,2					80						
15		Битум марки БНД 60/90 МАТ=19000,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	т	0,3605	16150 19000,00/1,2					5822						
16		Смесь асфальтовая крупнозернистая тип А марка I МАТ=3800,00/1,2 (Районный к-т 15%)	т	20,2	3166,67 3800,00/1,2					63967						
17		Бетон В15 (М200) МАТ=3980,00/1,2 (Районный к-т 15%)	м3	4,716 4,366*0,35	3300 3980,00/1,2					15563						
18		Камень бордюрный дорожный БР 100.30.15 МАТ=450,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	м	74	382,5 450,00/1,2					28305						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											295322					
Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах :											295322					
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)											295322					
Итого											295322					
Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах											295322					
Раздел 3. Покрытие дороги 5792,3м2											295322					
19	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Розлив вяжущих материалов (Районный к-т 15%; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2019 г. ЭМ-ЗПМ=9,03; ЗПМ=16,93; МАТ=6,16 НР (721 руб.); 142% от ФОТ (508 руб.) СП (483 руб.); 95% от ФОТ (508 руб.)	1 т	4,05461 0,7*5792,3/1000	39,87		39,87	7,34		162		162	30			
20	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,89; ЗПМ=16,93; МАТ=6,59 НР (110323 руб.); 142% от ФОТ (77692 руб.) СП (73807 руб.); 95% от ФОТ (77692 руб.)	1000 м2 покрытия	5,7923 5792,3 / 1000	2875,74	454,85	2194,23	337,35		16657	2635	12710	1954	44,045	255,12	
21	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=4,82; МАТ=9,6 НР (601 руб.); 142% от ФОТ (423 руб.) СП (402 руб.); 95% от ФОТ (423 руб.)	1000 м2 покрытия	23,1692 (5792,3*4) / 1000	3,56	1,07	0,14			82	25	3		0,1035	2,4	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											16901	2660	12875	1984		257,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											16901	2660	12875	1984		257,52
Накладные расходы											158194	45034	101996	33589		257,52
Сметная прибыль											111645					
Итого по разделу 3 Покрытие дороги 5792,3м2 :											74692					
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)											342531					257,52
Итого											342531					257,52
Итого по разделу 3 Покрытие дороги 5792,3м2											342531					257,52
Раздел 4. Материалы в текущих ценах											342531					257,52
22		Битум марки БНД 60/90 МАТ=19000,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	т	4,176	16150 19000,00/1,2					67442						
23		Смесь асфальтовая мелкозернистая тип А марка I МАТ=3800,00/1,2 (Районный к-т 15%)	т	839,8 599,5+280,3	3166,67 3800,00/1,2					2659369						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											2726811					
Итого по разделу 4 Материалы в текущих ценах :											2726811					
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)											2726811					
Итого											2726811					
Итого по разделу 4 Материалы в текущих ценах											2726811					
Раздел 5. Ремонт тротуара 400м2											2726811					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР27-03-009-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-03-009-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,62; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (9376 руб.): 142% от ФОТ (6603 руб.) СП (6273 руб.): 95% от ФОТ (6603 руб.)	100 м2	4 400 / 100	1361,98	36,74	1312,95	60,75		5448	147	5252	243	4,0135	16,05	
25	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-01-043 3 квартал 2019 г. ЭМ=7,65; ЗПМ=16,93 НР (254 руб.): 100% от ФОТ (254 руб.) СП (152 руб.): 60% от ФОТ (254 руб.)	1 т груза	36 400*0,057,8	3,74		3,74	0,42		135		135	15			
26	ТЕРп68-14-1 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп68-14-1 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=10,66; ЗПМ=16,93 НР (11216 руб.): 104% от ФОТ (10785 руб.) СП (6471 руб.): 60% от ФОТ (10785 руб.)	100 м	0,75 75 / 100	1296,06	727,61	568,45	121,48		972	546	426	91	78,499	58,87	
27	ТССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-01-003 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,5; ЗПМ=16,93 НР (321 руб.): 100% от ФОТ (321 руб.) СП (193 руб.): 60% от ФОТ (321 руб.)	1 т груза	7,5 75*100/1000	9,72	1,49	8,23	1,05		73	11	62	8	0,1633	1,22	
28	ТССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-02-003 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,5; ЗПМ=16,93 НР (321 руб.): 100% от ФОТ (321 руб.) СП (193 руб.): 60% от ФОТ (321 руб.)	1 т груза	7,5 75*100/1000	9,72	1,49	8,23	1,05		73	11	62	8	0,1633	1,22	
29	ТССЦпг-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-017 3 квартал 2019 г. ЭМ=8,3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	43,5 36*7,5	19,44		19,44			846		846				
30	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,41; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (30627 руб.): 142% от ФОТ (21568 руб.) СП (20490 руб.): 95% от ФОТ (21568 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	4 400 / 100	571,49	273,8	290,01	44,84		2286	1095	1160	179	30,176	120,7	
31	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,17; ЗПМ=16,93 НР (-1322 руб.): 142% от ФОТ (-931 руб.) СП (-884 руб.): 95% от ФОТ (-931 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	-8 (-2*400) / 100	14,19	5,63	8,56	1,29		-114	-45	-69	-10	0,621	-4,97	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										9719	1765	7874	534		193,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы											88725	29881	57486	9040	193,09	
Сметная прибыль											50793					
Итого по разделу 6 Ремонт тротуара 400м2 :											32887					
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)											130142				131,78	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18)											3769				2,44	
Перевозка грузов автотранспортом											31472				58,87	
Итого											7022					
Итого по разделу 5 Ремонт тротуара 400м2											172405				193,09	
Раздел 6. Материалы в текущих ценах											172405				193,09	
32		Щебень фракции 40-70 МАТ=1350,00/1,2 (Районный к-т 15%; заготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	ТН	89,28 (89,6-12)*1,55	1147,5 1360,00/1,2						102449					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Итого по разделу 6 Материалы в текущих ценах :											102449					
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)											102449					
Итого																
Итого по разделу 6 Материалы в текущих ценах											102449					
Раздел 7. Покрытие тротуаров 568м2											102449					
33	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Районный к-т 15%; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=9,03; ЗПМ=16,93; МАТ=6,16 НР (72 руб.); 142% от ФОТ (51 руб.) СП (48 руб.); 95% от ФОТ (51 руб.)	1 т	0,3976 0,7*568/1000	39,87			39,87	7,34		16		16	3		
34	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЗПМ=16,93; МАТ=6,36 НР (20851 руб.); 142% от ФОТ (14543 руб.) СП (13816 руб.); 95% от ФОТ (14543 руб.)	100 м2 покрытия	5,68 568 / 100	269,79	150,75	58,8	0,59		1532	856	334	3	15,12	85,88	
35	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 4см (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЗПМ=5,49 НР (6323 руб.); 142% от ФОТ (4453 руб.) СП (4230 руб.); 95% от ФОТ (4453 руб.)	100 м2 покрытия	11,36 (2*568) / 100	31,77	23,13	8,64			361	263	98		2,32	26,36	
36	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 77,10 = 5 064,19 - 5,9 х 720,49 - 0,06 х 603,35 (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЗПМ=7,8; ЗПМ=16,93; МАТ=5,07 НР (22719 руб.); 142% от ФОТ (15999 руб.) СП (15199 руб.); 95% от ФОТ (15999 руб.)	100 м бортового камня	1,35 135 / 100	868,37	690,31	79,83	9,44		1172	932	108	13	76,08	102,71	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											3081	2051	556	19	214,95	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											41040	34724	3472	322	214,95	
Накладные расходы											49765					
Сметная прибыль											33294					
Итого по разделу 7 Покрытие тротуаров 568м2 :																
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)											124099				214,95	
Итого																
Итого по разделу 7 Покрытие тротуаров 568м2											124099				214,95	
Раздел 8. Материалы в текущих ценах											124099				214,95	
37		Битум марки БНД 60/90 МАТ=19000,00/1,2 (Районный к-т 15%; заготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	Т	0,7503 0,4095+0,3408	16150 19000,00/1,2						12117					
38		Смесь асфальтовая мелкозернистая тип А марка I МАТ=3800,00/1,2 (Районный к-т 15%)	Т	54,31 40,56+13,75	3166,67 3800,00/1,2						171982					
39		Раствор М100 МАТ=2350,00/1,2 (Районный к-т 15%; заготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	М3	0,081	1997,5 2350,00/1,2						162					
40		Бетон В15 (М200) МАТ=3960,00/1,2 (Районный к-т 15%)	М3	7,965	3300 3960,00/1,2						26285					
41		Камень бордюрный тротуарный БР 100.20.8 МАТ=305,00/1,2 (Районный к-т 15%; заготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	М	135	259,25 305,00/1,2						34999					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Итого по разделу 8 Материалы в текущих ценах :											245545					
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)											245545					
Итого																
Итого по разделу 8 Материалы в текущих ценах											245545					
Раздел 9. Новый тротуар 150м2											245545					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
42	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,31; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (1755 руб.): 142% от ФОТ (1236 руб.) СП (1174 руб.): 95% от ФОТ (1236 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,225 (150*0,15)/100	2379,53	135,23	2217,42	193,3			635	30	499	43	15,72	3,54	
43	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (Районный к-т 15%; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-005-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,89; ЗПМ=16,93; МАТ=7,56 НР (38921 руб.): 142% от ФОТ (27409 руб.) СП (26039 руб.): 95% от ФОТ (27409 руб.)	10 м2	15 150 / 10	116,19	107,23	8,96	0,67		1743	1609	134	10	10,5	157,5		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											2278	1639	633	53		161,04	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах											32555	27748	4705	897		161,04	
Накладные расходы											40676						
Сметная прибыль											27213						
Итого по разделу 9 Новый тротуар 150м2 :																	
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)											100444					161,04	
Итого											100444					161,04	
Итого по разделу 9 Новый тротуар 150м2											100444					161,04	
Раздел 10. Материалы в текущих ценах											100444					161,04	
44		ПГС МАТ=440,00/1,2 (Районный к-т 15%; завозительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	м3	24,75 150*0,15*1,1	374 440,00/1,2						9257						
45		Пескоцементная смесь МАТ=2600/1,2 (Районный к-т 15%; завозительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	м3	8,25 150*0,05*1,1	2210 2600/1,2						16233						
46		Брусчатка "Кирпичик" МАТ=600/1,2 (Районный к-т 15%; завозительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	м2	150	510 600/1,2						76500						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											103990						
Итого по разделу 10 Материалы в текущих ценах :																	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2)											103990						
Итого											103990						
Итого по разделу 10 Материалы в текущих ценах											103990						
Раздел 11.Ремонт площадки №1 246,5м2																	
47	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-022-14 3 квартал 2019 г. ЭМ=7,52; ЗПМ=16,93 НР (611 руб.): 95% от ФОТ (643 руб.) СП (322 руб.): 50% от ФОТ (643 руб.)	1000 м3 грунта	0,07395 (246,5*0,3) / 1000	4525,15		4525,15	516,36		335		335	38				
48	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-01-01-01-043 3 квартал 2019 г. ЭМ=7,65; ЗПМ=16,93 НР (728 руб.): 100% от ФОТ (728 руб.) СП (437 руб.): 60% от ФОТ (728 руб.)	1 т груза	129,4125 246,5*0,3*1,75	2,99		2,99	0,33		387		387	43				
49	ТССЦпр-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-21-01-017 3 квартал 2019 г. ЭМ=8,3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	129,41	15,55		15,55			2012		2012					
50	ТЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-001-01 3 квартал 2019 г. ЭМ=8,33; ЗПМ=16,93 НР (241 руб.): 95% от ФОТ (254 руб.) СП (127 руб.): 50% от ФОТ (254 руб.)	1000 м3 уплотненного грунта	0,061625 (246,5*0,25) / 1000	1785,53		1785,53	240,89		110		110	15				
51	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,26; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (1876 руб.): 142% от ФОТ (1321 руб.) СП (1255 руб.): 95% от ФОТ (1321 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2465 (246,5*0,10) / 100	2290,79	135,23	2136,36	182,61		565	33	527	45	15,72	3,88		
52	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,41; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (16228 руб.): 142% от ФОТ (11428 руб.) СП (10857 руб.): 95% от ФОТ (11428 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	2,465 246,5 / 100	477,77	238,08	232,01	35,87		1178	587	572	88	26,24	64,68		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (Районный к-т 15%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,17; ЗПМ=16,93; НР (-697 руб.); 142% от ФОТ (-491 руб.); СП (-486 руб.); 95% от ФОТ (-491 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	-4,93 (-2*246,5) / 100	11,74	4,9	6,84	1,04		-58	-24	-34	-5	0,54	-2,66	
54	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Районный к-т 15%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=5,76; ЗПМ=16,93; МАТ=6,36; НР (8667 руб.); 142% от ФОТ (6315 руб.); СП (5999 руб.); 95% от ФОТ (6315 руб.)	100 м2 покрытия	2,465 246,5 / 100	269,79	150,75	58,8	0,59		665	372	145	1	15,12	37,27	
55	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5 см (Районный к-т 15%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=5,49; НР (5481 руб.); 142% от ФОТ (3860 руб.); СП (3667 руб.); 95% от ФОТ (3860 руб.)	100 м2 покрытия	9,86 (4*246,5) / 100	31,77	23,13	8,64			313	228	85		2,32	22,88	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										6507	1196	4139	225		126,05	
Накладные расходы										54790	20249	33192	3809		126,05	
Сметная прибыль										33435						
Итого по разделу 11 Ремонт площадки №1 246,5м2 :										22197						
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1)										4736						
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																
Перевозка грузов автотранспортом										4128						
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)										16700						
Итого										84860					126,05	
Итого по разделу 11 Ремон площадки №1 246,5м2										110422					126,05	
Раздел 12. Материалы в текущих ценах										110422					126,05	
56	Битум марки БНД 60/90 МАТ=19000,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоотвительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	т	0,1439	16150 19000,00/1,2						2324						
57	Смесь асфальтовая мелкозернистая тип Б марка II МАТ=3800,00/1,2 (Районный к-т 15%)	т	29,53 17,6+11,93	3166,67 3800,00/1,2						93512						
58	Песок строительный среднезернистый МАТ=440,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоотвительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	м3	27,115 246,5*0,1*1,1	374 440,00/1,2						10141						
59	Резиновая крошка МАТ=2000,00/1,2 (Районный к-т 15%)	м2	246,5	1666,67 2000,00/1,2						410834						
60	Щебень фракции 40-70 МАТ=1350,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоотвительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	тн	55,01725 (42,89-7,399)*1,05	1147,5 1350,00/1,2						63132						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Итого по разделу 12 Материалы в текущих ценах :										579943						
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)										158968						
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2)										420975						
Итого																
Итого по разделу 12 Материалы в текущих ценах										579943						
Раздел 13. Ремон площадки №2 150м2										579943						
61	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-022-14 3 квартал 2019 г. ЭМ=7,52; ЗПМ=16,93; НР (370 руб.); 95% от ФОТ (389 руб.); СП (195 руб.); 50% от ФОТ (389 руб.)	1000 м3 грунта	0,045 (150*0,3) / 1000	4525,15		4525,15	516,36		204		204	23			
62	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Районный к-т 15%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-01-043 3 квартал 2019 г. ЭМ=7,65; ЗПМ=16,93; НР (440 руб.); 100% от ФОТ (440 руб.); СП (264 руб.); 60% от ФОТ (440 руб.)	1 т груза	78,75 150*0,3*1,75	2,99		2,99	0,33		235		235	26			
63	ТССЦпг-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза (Районный к-т 15%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-017 3 квартал 2019 г. ЭМ=8,3; НР 0% от ФОТ; СП 0% от ФОТ	1 т груза	78,75	15,55		15,55			1225		1225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-001-01 3 квартал 2019 г. ЭМ=8,33; ЗПМ=16,93 НР (144 руб.): 95% от ФОТ (152 руб.) СП (76 руб.): 50% от ФОТ (152 руб.)	1000 м3 уплотненного грунта	0,0375 (150*0,25) / 1000	1785,53		1785,53	240,89		67		67	9			
65	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,26; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (1130 руб.): 142% от ФОТ (796 руб.) СП (756 руб.): 95% от ФОТ (796 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,15 (150*0,10) / 100	2280,79	135,23	2136,36	182,61		344	20	320	27	15,72	2,38	
66	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,41; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (9880 руб.): 142% от ФОТ (6958 руб.) СП (6610 руб.): 95% от ФОТ (6958 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	1,5 150 / 100	477,77	238,08	232,01	35,87		717	357	348	54	26,24	38,36	
67	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,17; ЗПМ=16,93 НР (-433 руб.): 142% от ФОТ (-305 руб.) СП (-290 руб.): 95% от ФОТ (-305 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	-3 (-2*150) / 100	11,74	4,9	6,84	1,04		-35	-15	-20	-3	0,54	-1,62	
68	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=5,76; ЗПМ=16,93; МАТ=6,36 НР (5457 руб.): 142% от ФОТ (3843 руб.) СП (3651 руб.): 95% от ФОТ (3843 руб.)	100 м2 покрытия	1,5 150 / 100	269,79	150,75	58,8	0,59		405	226	88	1	15,12	22,88	
69	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=5,49 НР (3341 руб.): 142% от ФОТ (2353 руб.) СП (2235 руб.): 95% от ФОТ (2353 руб.)	100 м2 покрытия	6 (4*150) / 100	31,77	23,13	8,64			191	139	52		2,32	13,92	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										3353	727	2519	137		76,7	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										33357	12308	20198	2318		76,7	
Накладные расходы										20330						
Сметная прибыль										13498						
Итого по разделу 13 Ремонт площадки №2 150м2 :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1)										2877						
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										2502						
Перевозка грузов автотранспортом										10168						
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)										51638					76,7	
Итого																
Итого по разделу 13 Ремонт площадки №2 150м2										67185					76,7	
Раздел 14. Материалы в текущих ценах										67185					76,7	
70	Битум марки БНД 60/90 МАТ=19000,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	Т	0,09	16150 19000,00/1,2						1454						
71	Смесь асфальтовая мелкозернистая тип Б марка II МАТ=3800,00/1,2 (Районный к-т 15%)	Т	17,97 10,71+7,26	3166,67 3800,00/1,2						56905						
72	Песок строительный среднезернистый МАТ=440,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	м3	16,5 150*0,1*1,1	374 440,00/1,2						6171						
73	Резиновая крошка МАТ=2000,00/1,2 (Районный к-т 15%)	м2	150	1666,67 2000,00/1,2						250001						
74	Щебень фракции 40-70 МАТ=1350,00/1,2 (Районный к-т 15%; завоготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	тн	33,48 (26,1-4,9)*1,55	1147,5 1350,00/1,2						38418						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										352949						
Итого по разделу 14 Материалы в текущих ценах :																
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)										96777						
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2)										266172						
Итого																
Итого по разделу 14 Материалы в текущих ценах										352949						
Раздел 15. Ремонт тротуара 142м2										352949						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м³, группа грунтов: 2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-022-14 3 квартал 2019 г. ЭМ=7,52; ЗПМ=16,93 НР (208 руб.): 95% от ФОТ (220 руб.) СП (110 руб.): 50% от ФОТ (220 руб.)	1000 м³ грунта	0,0249 (83% 3) / 1000	4525,15		4525,15	516,36		113		113	13			
76	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³ (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-01-043 3 квартал 2019 г. ЭМ=7,65; ЗПМ=16,93 НР (423 руб.): 100% от ФОТ (423 руб.) СП (254 руб.): 60% от ФОТ (423 руб.)	1 т груза	74,55 142% 3-1,75	2,99		2,99	0,33		223		223	25			
77	ТССЦпг-03-21-01-017 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-017 3 квартал 2019 г. ЭМ=8,3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	74,55	15,55		15,55			1159		1159				
78	ТЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-001-01 3 квартал 2019 г. ЭМ=8,33; ЗПМ=16,93 НР (81 руб.): 95% от ФОТ (85 руб.) СП (43 руб.): 50% от ФОТ (85 руб.)	1000 м³ уплотнен ного грунта	0,02075 (83% 25) / 1000	1785,53		1785,53	240,89		37		37	5			
79	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,26; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (825 руб.): 142% от ФОТ (440 руб.) СП (418 руб.): 95% от ФОТ (440 руб.)	100 м³ материала основания (в плотном теле)	0,083 (83% 10) / 100	2290,79	135,23	2136,36	182,61		190	11	177	15	15,72	1,3	
80	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,41; ЗПМ=16,93; МАТ=16,98 НР (5481 руб.): 142% от ФОТ (3860 руб.) СП (3667 руб.): 95% от ФОТ (3860 руб.)	100 м² дорожек и тротуаров	0,83 83 / 100	477,77	238,08	232,01	35,87		397	198	193	30	26,24	21,78	
81	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-002-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=8,17; ЗПМ=16,93 НР (361 руб.): 142% от ФОТ (254 руб.) СП (241 руб.): 95% от ФОТ (254 руб.)	100 м² дорожек и тротуаров	2,49 (3% 3) / 100	11,74	4,9	6,84	1,04		29	12	17	3	0,54	1,34	
82	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Розлив вяжущих материалов (Районный к-т 15%; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2019 г. ЭМ=ЗПМ=9,03; ЗПМ=16,93; МАТ=6,16 НР (24 руб.): 142% от ФОТ (17 руб.) СП (16 руб.): 95% от ФОТ (17 руб.)	1 т	0,0994 0,7% 142/1000	39,87		39,87	7,34		4		4	1			
83	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=5,76; ЗПМ=16,93; МАТ=6,36 НР (5169 руб.): 142% от ФОТ (3640 руб.) СП (3458 руб.): 95% от ФОТ (3640 руб.)	100 м² покрытия	1,42 142 / 100	269,79	150,75	58,8	0,59		383	214	83	1	15,12	21,47	
84	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 4 см (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=5,49 НР (3150 руб.): 142% от ФОТ (2218 руб.) СП (2107 руб.): 95% от ФОТ (2218 руб.)	100 м² покрытия	5,68 (142% 4) / 100	31,77	23,13	8,64			180	131	49		2,32	13,18	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										2715	566	2055	93		59,07	
Накладные расходы												9682	16467	1575		59,07
Сметная прибыль										10315						
Итого по разделу 15 Ремонт тротуара 142м2 :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 и Письмо №БВ-336/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1)										1601						
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																
Перевозка грузов автотранспортом										2383						
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)										9620						
										38965					59,07	
Итого																
Итого по разделу 15 Ремонт тротуара 142м2										52569					59,07	
Раздел 16. Демонтаж и монтаж оборудования (м/к)										52569					59,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТЕРм37-01-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т (Районный к-т 15%; МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм37-01-001-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,57; МАТ=7,21 НР (2804 руб.): 80% от ФОТ (3505 руб.) СП (2103 руб.): 60% от ФОТ (3505 руб.)	1 шт.	2	122,36	103,49	18,87			245	207	38		10,5	21	
86	ТЕРм37-01-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,03 т (Районный к-т 15%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм37-01-001-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=6,57; МАТ=7,21 НР (4873 руб.): 80% от ФОТ (5841 руб.) СП (3505 руб.): 60% от ФОТ (5841 руб.)	1 шт.	2	479,81	172,48	31,45			960	345	63		17,6	35	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1205	552	101				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										13989	9345	664				56
Накладные расходы										7476						56
Сметная прибыль										5607						
Итого по разделу 16 Демонтаж и монтаж оборудования (м/к) :										27072						56
Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43)																
Итого										27072						56
Итого по разделу 16 Демонтаж и монтаж оборудования (м/к)										27072						56
Раздел 17. Материалы в текущих ценах										27072						56
87		Песок строительный среднезернистый МАТ=440,00/1,2 (Районный к-т 15%; заготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	м3	9,13 83*0,11/1,1	374 440,00/1,2					3415						
88		Резиновая крошка (Районный к-т 15%)	м2	142	2000					284000						
89		Щебень фракции 40-70 МАТ=1350,00/1,2 (Районный к-т 15%; заготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	тн	28,12475 (14,4+3,745)*1,55	1147,5 1380,00/1,2					32273						
90		Смесь асфальтовая мелкозернистая тип Б марка II МАТ=3800,00/1,2 (Районный к-т 15%)	т	17,013 10,14+6,873	3166,67 3800,00/1,2					53875						
91		Битум марки БНД 60/90 МАТ=19000,00/1,2 (Районный к-т 15%; заготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	т	0,1876 0,1024+0,0852	16150 19000,00/1,2					3030						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										376593						
Итого по разделу 17 Материалы в текущих ценах :										376593						
Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2)										287415						
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)										89178						
Итого										376593						
Итого по разделу 17 Материалы в текущих ценах										376593						
Раздел 18. Автостоянка 266м2										376593						
92	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Розлив вяжущих материалов (Районный к-т 15%; МАТ=0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-026-01 3 квартал 2019 г. ЭМ-ЗПМ=9,03; ЗПМ=16,93; МАТ=6,16 НР (24 руб.): 142% от ФОТ (17 руб.) СП (16 руб.): 95% от ФОТ (17 руб.)	1 т	0,1862 0,7*266/1000	39,87		39,87	7,34		7		7	1			
93	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=7,89; ЗПМ=16,93; МАТ=6,59 НР (5074 руб.): 142% от ФОТ (3573 руб.) СП (3394 руб.): 95% от ФОТ (3573 руб.)	1000 м2 покрытия	0,266 266 / 1000	2875,74	454,85	2194,23	337,35		765	121	584	90	44,045	11,72	
94	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Районный к-т 15%; ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=16,93; ЭМ=4,82; МАТ=9,6 НР (24 руб.): 142% от ФОТ (17 руб.) СП (16 руб.): 95% от ФОТ (17 руб.)	1000 м2 покрытия	0,532 (266*2) / 1000	3,56	1,07	0,14			2	1			0,1035	0,06	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										774	122	591	91		11,78	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										7150	2066	4679	1541		11,78	
Накладные расходы										5122						
Сметная прибыль										3419,83						
Итого по разделу 18 Автостоянка 266м2 :										15691,83					11,78	
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)																
Итого										15691,83					11,78	
Итого по разделу 18 Автостоянка 266м2										15691,83					11,78	
Раздел 19. Материалы в текущих ценах										15691,83					11,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95		Битум марки БНД 60/90 МАТ=19000,00/1,2 (Районный к-т 15%; заготовительно-складские МАТ=1,02 к расх.)	т	0,1918	16150 19000,00/1,2					3098						
96		Смесь асфальтовая мелкозернистая тип Б марка II МАТ=3800,00/1,2 (Районный к-т 15%)	т	32,137 25,7+6,437	3166,87 3800,00/1,2					101767						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах											104865					
Итого по разделу 19 Материалы в текущих ценах :																
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21)											104865					
Итого																
Итого по разделу 19 Материалы в текущих ценах											104865					
											104865					
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Накладные расходы											5459426	218329	329637	69380		1332,61
Сметная прибыль											391098					
Итого по смете:											259446,83					
Итого																
В том числе:											6109970,83					1332,61
Материалы																
Машины и механизмы											4911460					
ФОТ											260257					
Накладные расходы											287709					
Сметная прибыль											391098					
НДС 20% от 6109970,83											259446,83					
ВСЕГО по смете											1221994,167					
											7331965,00					1332,61

Составил:  О.П. Конюхова
(должность, подпись, расшифровка)