

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на выполнение работ по благоустройству  
территории ТСЖ «Красногеройская, 60» согласно проекту № 70-17/19-03-СПЗОУ

1. Цель: благоустройство придомовой территории.
2. Основные мероприятия (необходимый перечень работ выполнить в соответствии с дефектной ведомостью и проектом № 70-17/19-03-СПЗОУ).
3. Требования к производству работ:
  - 3.1. Работы должны выполняться в соответствии с СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги».
  - 3.2. Основание и покрытие из асфальтобетонных смесей следует выполнять в сухую погоду. Укладку из горячих и холодных асфальтобетонных смесей следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже +5 градусов (осенью не ниже +10 градусов) и теплых смесей при температуре окружающего воздуха не ниже -10 градусов.
  - 3.3. В процессе укладки толщину асфальтобетона контролировать мет. щупом с делениями.
  - 3.4. Сдать произведенные работы уполномоченным представителям технического надзора предприятия по фактически выполненным объемам работ на основании контрольных замеров.
4. Требования к приемке работ:
  - 4.1. После производства работ провести строительно-техническое обследование уложенного асфальтобетонного покрытия методом выбуривания кернов;
  - 4.2. Объем уложенного асфальтобетонного покрытия принять в соответствии со средней толщиной кернов определенных участков (при оценке качества устройства асфальтобетонных покрытий по результатам замеров толщины слоев покрытий могут иметь отклонения не более 10% от нормативных значений:
    - толщина кернов, превышающая 10% в большую сторону от заданной техн. заданием не принимается;
    - участки, на которых толщина кернов превышает 10% в меньшую сторону от заданной техн. заданием не принимается и подлежит доработке;
  - 4.3. Вырубки и керны следует отбирать в слоях из горячих и теплых асфальтобетонных покрытий через 1-3 сут. После их уплотнения в местах указанных представителем Заказчика. Количество кернов не менее двух на одном участке;
  - 4.4. Перепад высот сборных смежных элементов благоустройства должен быть не более 5 мм;
  - 4.5. Допускаемый просвет под трехметровой рейкой на основаниях и покрытиях из асфальтобетона не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов до 6 мм, остальные – до 3 мм.
5. Прочие требования к приемке работ осуществляются в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
6. Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями договора подряда.
7. Опыт работы: предприятие ведущее данный вид деятельности должно иметь опыт работы в этом направлении не менее 5 лет.
8. Примечание:
  - 8.1. Начало производства работ после принятия решения на Общем собрании собственников помещений, расположенных по адресу: г. Ижевск, ул. Красногеройская, дом 60, оформленного протоколом.

Председатель Правления  
ТСЖ «Красногеройская, 60»

  
В.К.Кобылин